



Construction de 2 collectifs de 86 logements 2 intermédiaires 14 logements et de 20 maisons

140 Avenue Charles de Gaulle - 91420 MORANGIS

MAITRE D'OUVRAGE	SEQENS - HABITAT SOCIAL ILE-DE-FRANCE 14-16, Bd Garibaldi 92 130 - ISSY-LES-MOULINEAUX	 Groupe ActionLogement
ARCHITECTE	STUDIO D'ARCHITECTURE GALLIOT - VANNIER 16, rue du 8 Mai 91 350 - GRIGNY	
ARCHITECTE	AEV ARCHITECTES 4 rue du Générale Leclerc 91420 MORANGIS	
AUTRES INTERVENANTS	SIMONNEAU COMBIOSOL ARCADIA SUCHET INGENIERIE GUICHARD ET ASSOCIES GAMBA	Economiste BE Fluide BE Electricité BE Structure BE VRD BE ACOUSTIQUE

CCTP

LOT 14

PEINTURES

MARCHE	Indice	Date :	Par	 SIMONNEAU ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
	1	11/04/2025	JM	

AB SA

Sommaire

14-1	CONDITIONS GENERALES DE TRAVAUX	3
14-1-1	GENERALITES	3
14-1-1 1	PREAMBULE	3
14-1-1 2	OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF	3
14-1-1 3	DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS	3
14-1-1 4	PRESTATIONS INCLUES DANS LE FORFAIT	4
14-1-1 5	COORDINATION.....	5
14-1-2	CLAUSES TECHNIQUES GENERALES.....	5
14-1-2 1	NATURE DES PRODUITS UTILISES POUR L'EXECUTION DES PEINTURES	5
14-1-2 2	PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MODES D'APPLICATION DES PEINTURES.....	5
14-1-2 3	RECONNAISSANCE DES SUBJECTILES DESTINES A RECEVOIR LES OUVRAGES DE PEINTURE ET REVETEMENTS.....	6
14-1-2 4	PROTECTION DES OUVRAGES DE PEINTURE.....	6
14-1-2 5	ECHANTILLONAGE DES PEINTURES ET VERNIS	6
14-1-2 6	CONTRÔLES, VERIFICATIONS, RECEPTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX DE PEINTURE	6
14-1-2 7	APPROVISIONNEMENTS & MONTAGE DES MATERIAUX.....	7
14-1-2 8	PROTECTION DES REVÊTEMENTS	7
14-1-3	OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX.....	7
14-1-3 1	ETANCHEITE A L'AIR	7
14-1-3 2	PERFORMANCE THERMIQUE.....	7
14-1-3 3	GESTION DES DECHETS DE CHANTIER NON DANGEREUX	8
14-1-5 4	NF HABITAT.....	8
14-2	DESCRIPTION DES OUVRAGES	8
14-2-1	COLLECTIFS.....	8
14-2-1-1	TRAVAUX PREPARATOIRES	8
14-2-1-1 1	PROTECTION DES REVÊTEMENTS	8
14-2-1-2	REVETEMENTS MURAUX.....	8
14-2-1-2 1	TOILE DE VERRE A PEINDRE	8
14-2-1-3	PEINTURE SUR OUVRAGES INTERIEURS	8
14-2-1-3 1	PEINTURE MURALE SATINEE - FINITION A	8
14-2-1-3 2	PEINTURE MATE AU PLAFOND - FINITION A.....	9
14-2-1-3 3	PEINTURE SUR METAUX NON FERREUX	9
14-2-1-3 4	PEINTURE SUR OUVRAGES PLASTIQUES & PVC	9
14-2-1-3 5	PEINTURE SUR BOIS & DERIVES	10
14-2-1-3 6	PEINTURE DE PROPRETE	10
14-2-1-4	PEINTURE POUR SOLS	10
14-2-1-4 1	PEINTURE DE SOL EN PHASE AQUEUSE.....	10
14-2-1-4 2	PEINTURE SUR ESCALIER.....	11
14-2-1-4 3	BANDES D'EVEIL DE LA VIGILANCE (B.E.V.)	11
14-2-1-5	TRAVAUX DIVERS	11
14-2-1-5 1	MARQUAGES DANS LES PARKINGS	11
14-2-1-5 2	SIGNALETIQUES DIVERSES	12
14-2-1-5 3	CONSIGNES DE TRI DES DECHETS	12
14-2-1-5 4	JOINTS ACRYLIQUES	12
14-2-1-5 5	RECEPTION DES TRAVAUX - NETTOYAGES.....	12
14-2-2	INTERMEDIAIRES.....	13
14-2-2-1	TRAVAUX PREPARATOIRES	13
14-2-2-1 1	PROTECTION DES REVÊTEMENTS	13
14-2-2-2	PEINTURE SUR OUVRAGES INTERIEURS	13
14-2-2-2 1	PEINTURE MURALE SATINEE - FINITION A	13
14-2-2-2 2	PEINTURE MATE AU PLAFOND - FINITION A.....	14

14-2-2-2 3	PEINTURE SUR METAUX NON FERREUX	14
14-2-2-2 4	PEINTURE SUR OUVRAGES PLASTIQUES & PVC	14
14-2-2-2 5	PEINTURE SUR BOIS & DERIVES	15
14-2-2-2 6	VITRIFICATION D'ESCALIER BOIS	15
14-2-2-3	TRAVAUX DIVERS	15
14-2-2-3 1	SIGNALETIQUES DIVERSES	15
14-2-2-3 2	CONSIGNES DE TRI DES DECHETS	15
14-2-2-3 3	JOINTS ACRYLIQUES	15
14-2-2-3 4	RECEPTION DES TRAVAUX - NETTOYAGES	16
14-2-3	MAISONS	17
14-2-3-1	TRAVAUX PREPARATOIRES	17
14-2-3-1 1	PROTECTION DES REVÊTEMENTS	17
14-2-3-2	PEINTURE SUR OUVRAGES INTERIEURS	17
14-2-3-2 1	PEINTURE MURALE SATINEE - FINITION A	17
14-2-3-2 2	PEINTURE MATE AU PLAFOND - FINITION A	17
14-2-3-2 3	PEINTURE SUR METAUX NON FERREUX	17
14-2-3-2 4	PEINTURE SUR OUVRAGES PLASTIQUES & PVC	18
14-2-3-2 5	PEINTURE SUR BOIS & DERIVES	18
14-2-3-2 6	VITRIFICATION D'ESCALIER BOIS	18
14-2-3-3	TRAVAUX DIVERS	19
14-2-3-3 1	SIGNALETIQUES DIVERSES	19
14-2-3-3 2	JOINTS ACRYLIQUES	19
14-2-3-3 3	RECEPTION DES TRAVAUX - NETTOYAGES	19

14-1 CONDITIONS GENERALES DE TRAVAUX

14-1-1 GENERALITES

14-1-1 1 PREAMBULE

Le programme se compose de 120 logements collectifs (60LLS/60LLI) dont 86 collectifs, 14 individuels-intermédiaires, 20 individuels, et 171 places de stationnements dont 117 en sous-sol. L'ensemble immobilier donnant au 140 Avenue Charles de Gaulle à MORANGIS (91420). Le programme répondra également aux labels NF, HQE et CERQUAL.

14-1-1 2 OBJET DU PRESENT DESCRIPTIF

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) a pour vocation de définir les prestations de fournitures, de mise en œuvre et d'études du lot **PEINTURES** nécessaires à cette opération ainsi que les Clauses Spécifiques qui y sont assujetties.

Ce document a donc pour objet de décrire d'une manière aussi précise que possible la nature et la localisation des ouvrages à exécuter.

Toutefois, ce devis descriptif ne pouvant prétendre à la description absolument détaillée de toutes les opérations à mettre en œuvre, l'Entrepreneur devra, par ses connaissances techniques et professionnelles, apprécier l'étendue de son intervention et suppléer aux détails qui pourraient être omis sur le présent C.C.T.P.

D'une façon générale, il ne pourra en aucun cas arguer d'une erreur d'interprétation ni se prévaloir d'omissions ou de manque de renseignements pour refuser d'exécuter les travaux nécessaires à la parfaite et complète exécution des ouvrages.

14-1-1 3 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir dans le cadre de son prix global et forfaitaire tous les travaux indispensables nécessaires au complet achèvement de ses travaux, conformément aux règles de l'art, aux normes et règlements en vigueur relatifs à la construction.

Les ouvrages devront être conformes aux prescriptions des normes et des règlements en vigueur à la date de la remise des offres. Les règles contractuelles et applicables dans le cadre du présent lot sont :

☞ **NF DTU 59.1 Revêtements de peinture en feuil minces, semis épais ou épais**

- ★ Partie 1 : Cahier des clauses techniques (NF DTU 59.1 P1)
- ★ Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (NF DTU 59.1 P2)

☞ **DTU 59.3 Peinture de sols**

- ★ Partie 1 : Cahier des clauses techniques (NF P 74-203-1)
- ★ Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (NF P 74-203-2)

☞ **DTU 59.4 Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux**

- ★ Partie 1 : Cahier des clauses techniques (NF P 74-204-1)
- ★ Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (NF P 74-204-2)
- ★ Lexique des termes usuels (FD P 74-205)

☞ **Sous-division T3 des normes AFNOR - Peintures, Pigments, Vernis :**

- ★ Série T30 - Méthodes d'essais
- ★ Série T31 - Pigments et matières de charge - Méthodes d'essais et spécifications
- ★ Série T35 - Application des peintures et vernis
- ★ Série T36 - Généralités - Terminologie

☛ **Divers**

- ★ Règles U.P.P.F. (Union Professionnelle Peintures-Finitions)
- ★ Règles U.N.P.V.F. (Union Nationale des Peintres Vitriers de France)

Cette liste n'est pas exhaustive mais elle constitue la base des principaux documents de référence.

14-1-1 4 PRESTATIONS INCLUES DANS LE FORFAIT

Les indications limitant éventuellement les prestations du présent lot sont données ci-après. Toutefois, en vue de la parfaite réalisation des travaux, chacun des intervenants devra se mettre en relation avec les autres corps de métier, afin qu'ils déterminent ensemble les diverses sujétions qu'ils auront à subir ou que leur intervention engendrera pour les autres.

A la charge du présent lot :

Les travaux comprennent toutes les fournitures, les mises en œuvre et les prestations diverses imposées par le Cahier des Clauses Spéciales et le Cahier des Clauses Techniques des D.T.U. et normes NF D.T.U. (Documents Techniques Unifiés) les concernant, partiellement rappelées et modifiées ou complétées comme suit :

- Les frais d'études et de rédaction de l'offre ;
- Les frais de gestion liés aux interfaces avec les autres corps d'état ;
- L'établissement du Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé ;
- Les présences de l'Entrepreneur ou de son représentant à chaque convocation par le Maître d'Œuvre ou le Maître d'Ouvrage ;
- Les contraintes éventuelles de phasage de chantier ;
- Les dispositifs de sécurité, d'hygiène et de protection des ouvriers et des tiers, suivant la réglementation du travail et les demandes du Coordonnateur SPS ;
- La reconnaissance de tous les subjectiles et supports ;
- La fourniture de tous les échantillons demandés par le Maître d'Œuvre pour fixer son choix ;
- Les transports, manutentions et stockages de ses fournitures et matériels ;
- Les échafaudages, y compris leur pose, dépose et enlèvement en fin de travaux ;
- Les filets et agrès de protection ;
- La réception des supports ;
- La protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant être détériorés ou salis par les travaux du présent lot ;
- La main d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc..., de ses ouvrages en fin de travaux et avant réception (lors des Opérations Préalables à la Réception) ;
- Le nettoyage des locaux pendant l'exécution des travaux ;
- Le nettoyage de ses ouvrages en fin de chantier pour mise en service des locaux et l'enlèvement aux décharges publiques des déchets et détritux provenant de l'exécution de ses travaux ;
- Le nettoyage générale de(s) bâtiment(s) ;
- Le brossage et dépoussiérage des fonds de feuillure ;
- Les retouches de protection en fond de feuillure ;
- Les rechampissages ;
- La préparation des fonds à imprimer selon les règles D.T.U. ;
- L'application des produits prescrits dans le présent descriptif ;
- La possibilité d'emploi de produits de peinture de teintes vives et de couleurs fines ;
- Les applications comportant dans une même pièce plus d'une couleur et/ou aspect de finition ;
- L'exécution des travaux selon la qualité de finition souhaitée ;
- La fourniture des notes de coloration éventuelles ;
- Les raccords de peinture estimés nécessaires par la Maîtrise d'Œuvre, suite à l'intervention d'autres corps de métier, après l'achèvement des travaux de peinture ;
- La fourniture des notices d'entretien et notices techniques des produits et matériaux employés ;
- La quote-part de l'entreprise dans les frais généraux de chantier et les dépenses de compte prorata éventuelles.

Ne font pas partie du présent lot :

- Les nettoyages consécutifs aux travaux exécutés par les autres corps d'état ;
- Les travaux rectificatifs ou complémentaires, des autres corps d'état, nécessaires pour mettre le sujet dans l'état demandé par le cahier des charges ;
- La dépose et repose des éléments d'équipements pour mise en peinture.

De plus, l'Entrepreneur étant soumis aux règles de l'art, il devra, outre les ouvrages énumérés au présent descriptif, ou figurés sur les plans, tous les menus travaux de sa profession, ainsi que les fournitures nécessaires à leur parfait et complet achèvement.

Ce parfait achèvement entend exclure, de la part de tout autre corps de métier, toute intervention destinée à parachaver ou rendre exploitables ou utilisables les travaux ou ouvrages du lot présentement visé par ce document.

14-1-1 5 COORDINATION

L'Entrepreneur du présent lot établira tout contacts et coordinations utiles avec les Entrepreneurs des autres lots ayant des prestations en lien avec les travaux prévus au titre du présent marché de travaux. Il précisera à ces Entrepreneurs les règles d'encastrement et de fixation applicables aux types de matériaux mis en œuvre, les tolérances d'exécution des supports prêts à recevoir ses revêtements, les réservations à prévoir, etc...

En vue de la parfaite réalisation des travaux, l'entreprise titulaire du présent lot devra, dès la signature de son marché, se mettre en rapport avec les entreprises des autres lots pour qu'ensemble, elles déterminent les diverses sujétions qu'elles auront à subir ou que leur intervention engendrera pour les autres.

14-1-2 CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

14-1-2 1 NATURE DES PRODUITS UTILISES POUR L'EXECUTION DES PEINTURES

L'entreprise s'engagera à exécuter les travaux de peinture à l'aide de produits indiqués dans les articles ci-dessous du présent descriptif sauf dérogations spéciales accordées par l'Architecte.

Au cas où l'entrepreneur exprimerait le désir de substituer l'un des produits de référence par un produit analogue, il devra apporter la preuve que ce produit de substitution possède des qualités techniques et environnementales au moins équivalentes à celles du produit référencé et que les garanties offertes par le fabricant sont également au moins équivalentes à celles du produit de base. Quoi qu'il en soit, la décision finale d'accepter ou non ce produit de substitution n'appartiendra qu'à l'Architecte.

Les peintures seront livrées sur chantier en pots plombés ; les pots déjà utilisés sur d'autres chantiers seront systématiquement refusés.

Les pots seront étiquetés et devront porter les mentions suivantes :

- ✓ Le nom et l'adresse du fabricant
- ✓ L'appellation du produit et le mode d'emploi
- ✓ Le numéro de fabrication de la fourniture qui figurera lisiblement sur l'étiquette
- ✓ La teneur en COV maximale exprimée en g/L

En cours d'exécution, l'assistance du fabricant pourra être éventuellement réclamée par l'Architecte, de même que sa garantie postérieurement à l'exécution des travaux.

14-1-2 2 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MODES D'APPLICATION DES PEINTURES

Sauf pour les peintures sur maçonneries brutes ou autres subjectiles explicitement précisés dans le présent descriptif, l'application au pistolet est formellement interdite pour toutes les impressions, les imprégnations et les couches antirouille.

Les impressions, les imprégnations des bois, les couches primaires sur métal, ainsi que le dégraissage des bois gras se feront sur leur lieu de stockage avant leur pose.

L'entrepreneur du présent corps d'état devra la manutention nécessaire à ses travaux sur le lieu de stockage.

En accord avec l'Architecte et le fabricant, l'application au rouleau à peindre pourra être admise pour les peintures mates et satinées.

Le type de rouleau adapté à la nature de la peinture et du support sera adopté d'un commun accord entre l'applicateur et le fabricant après essais, si nécessaires, et recherche du meilleur aspect de finition.

14-1-2 3 RECONNAISSANCE DES SUPPORTS DESTINÉS À RECEVOIR LES OUVRAGES DE PEINTURE ET REVÊTEMENTS

Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur sera tenu de procéder à l'examen détaillé des surfaces à peindre ou à vernir afin d'en tirer tous les renseignements utiles à la bonne réalisation de son travail et, éventuellement, faire procéder aux mises en état dues par les autres corps d'état. Il ne sera pas accordé de demandes de supplément de prix, l'ensemble des corps d'état devant laisser les fonds en état d'être peints selon les prescriptions ci-dessous. Quoi qu'il en soit, cette reconnaissance étant effectuée et acceptée, l'entrepreneur de peinture ne pourra par la suite formuler des réserves quant à la bonne tenue des ouvrages et à leur planimétrie.

Certaines peintures primaires, éventuellement exécutées par les entreprises des lots secondaires (métaillerie, menuiseries, etc...) seront examinées par l'entreprise de peinture qui adaptera la nature des sous-couches à ces impressions primaires.

14-1-2 4 PROTECTION DES OUVRAGES DE PEINTURE

L'entreprise du présent corps d'état est tenue d'assurer pendant toute la période de ses travaux, la protection des surfaces qui pourraient être tachées, attaquées ou détériorées.

En cas d'insuffisance de protections, elle devra toutes les prestations de nettoyage, détachage et réparations nécessaires.

14-1-2 5 ÉCHANTILLONNAGE DES PEINTURES ET VERNIS

Des échantillons de toutes les peintures et vernis prévus au présent descriptif devront être déposés par l'entreprise préalablement à toute exécution.

Pour chaque produit, il sera remis une carte des nuances portant aussi bien sur les teintes pastelles que sur les couleurs vives.

En ce qui concerne les peintures prévues en plusieurs couches, l'entreprise devra réaliser, entre chaque couche, une dégradation des teintes de façon à permettre le contrôle et l'analyse des travaux couche après couche.

14-1-2 6 CONTRÔLES, VÉRIFICATIONS, RÉCEPTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX DE PEINTURE

Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de faire effectuer, en vue d'analyses, des prélèvements sur les produits employés pour contrôler :

- ✓ L'identification entre les produits livrés et les produits employés
- ✓ La nature des produits employés sur place
- ✓ Les épaisseurs et nombre de films.

Les contrôles et vérifications seront effectués conformément aux spécifications indiquées au Chapitre 7 du Cahier des Clauses Spéciales du DTU 59-1 "Contrôle d'exécution et réception des travaux".

A la réception, les qualités suivantes des différentes surfaces seront examinées :

- ✓ La présentation et le rendu final des surfaces
- ✓ L'adhérence
- ✓ La souplesse
- ✓ La résistance aux agents chimiques (le cas échéant)
- ✓ La permanence de coloration.

Lorsqu'il sera constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l'entreprise devra procéder à ses frais aux réfections nécessaires.

14-1-2 7 APPROVISIONNEMENTS & MONTAGE DES MATERIAUX

L'entreprise est censée avoir tenue compte dans l'établissement de son offre, des frais d'approvisionnement et de montage de ses matériaux et matériels, aucune plus-value n'étant accordée à quelque titre que ce soit pour cette prestation.

Ces approvisionnements seront exécutés au fur et à mesure de l'exécution des travaux sans qu'il soit procédé à un stockage général dans le niveau d'intervention.

14-1-2 8 PROTECTION DES REVÊTEMENTS

Avant le démarrage des travaux, l'entrepreneur du présent corps d'état devra réaliser la protection de chaque revêtement de sol dans la pièce où il intervient. Il sera mis en place pour cela une couche de lés en revêtement feutrine, collés au moyen d'adhésifs afin de rendre l'ensemble protégé.

Durant toute la période des travaux, le présent lot devra veiller au bon maintien de ces protections et leur remise en état en cas de dégradation.

Après réalisation des travaux, l'entreprise devra la dépose de ces protections ainsi que leur évacuation hors du chantier.

14-1-3 **OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX**

14-1-3 1 ETANCHEITE A L'AIR

- L'ensemble des entreprises devront tous les travaux complémentaires nécessaires à leurs ouvrages pour conserver ou compléter l'étanchéité à l'air du bâtiment.
- Une vérification visuelle sera réalisée avant la fermeture des gaines de ventilations par le maître d'œuvre en présence des entreprises.
- Un test de pressurisation sera réalisé sur un logement ou une partie de bâtiment, les entreprises devront à leur charge tous les travaux complémentaires nécessaires en cas de mauvais résultats y compris le coût des essais complémentaires.

La valeur attendue pour les bâtiments Collectifs et Intermédiaires :

- Test bâtiment entier : 1 m³/h.m²
- Test par échantillonnage : 0.8 m³/h.m²

La valeur attendue pour les maisons :

- Valeur max RE2020 : 0.6 m³/h.m²
- Valeur prise en compte dans l'étude : 0.6 m³/h.m²

14-1-3 2 PERFORMANCE THERMIQUE

Le bâtiment aura un niveau de performance thermique conforme à la RE2020

14-1-3 3 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER NON DANGEREUX

Le maître d'ouvrage s'engage dans une nouvelle démarche visant à gérer les déchets de chantier selon la logique.

Se référer au CCTP Lot 0 « Généralités » décrivant les exigences.

Nota : Il est précisé que les déchets dangereux (présence de pictos sur l'emballage) resteront à la charge des entreprises intervenantes sur le chantier.

14-1-5 4 NF HABITAT

Niveau de performance NF avec étiquetage A+ pour les revêtements de mur et de sol, peintures et vernis

14-2 **DESCRIPTION DES OUVRAGES**

14-2-1 **COLLECTIFS**

14-2-1-1 TRAVAUX PREPARATOIRES

14-2-1-1 1 PROTECTION DES REVÊTEMENTS

Avant le démarrage des travaux, l'entrepreneur du présent corps d'état devra réaliser la protection de chaque revêtement de sol dans la pièce où il intervient. Il sera mis en place pour cela une couche de lés en revêtement feutrine, collés au moyen d'adhésifs afin de rendre l'ensemble protégé.

Durant toute la période des travaux, le présent corps d'état devra veiller au bon maintien de ces protections et leur remise en état en cas de dégradation.

Après réalisation des travaux, l'entreprise devra la dépose de ces protections ainsi que leur évacuation hors du chantier, dans les bennes mises à disposition à l'extérieur par le corps d'état GROS OEUVRE.

14-2-1-2 REVETEMENTS MURAUX

14-2-1-2 1 TOILE DE VERRE A PEINDRE

Fourniture et pose d'un revêtement mural type toile de verre non tissée polyester/cellulose classée M1, non structurée, compris toutes sujétions d'apprêt et de préparation des supports.

Pose du revêtement conformément à la norme NF P 74-204, lés posés bord à bord, marouflage des lés, élimination des excédents de colle, etc...

Localisation :

** Sur tous les parements (murs, cloisons, gaines, ...) dans les circulations communes du RDC au dernier étage*

14-2-1-3 PEINTURE SUR OUVRAGES INTERIEURS

14-2-1-3 1 PEINTURE MURALE SATINEE - FINITION A

Sur tous les parements verticaux localisés ci-dessous, application d'une peinture satinée sans solvant volatil à base de résine acrylique en dispersion, bénéficiant d'un label environnemental type ECOLABEL.

Travaux comprenant :

→ Préparation des supports pour finition A conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1

→ Application d'une couche d'impression à base de résines acryliques en dispersion, du type **OXYGENE PRIM** des Ets **LEVIS** ou équivalent,

→ Application de 2 couches de peinture satinée à base de résines acryliques en dispersion, du type **OXYGENE SATIN** des Ets **LEVIS** ou équivalent, teintes au choix de l'Architecte dans le nuancier du fabricant.

Localisation :

** Sur tous les parements (murs, cloisons, gaines, ...) dans les logements et les circulations communes, hors emprise de la façade.*

** Sur tous les parements (murs, cloisons, gaines, ...) dans la loge y compris rangement et WC, hors emprise de la façade.*

14-2-1-3 2 PEINTURE MATE AU PLAFOND - FINITION A

Sur tous les parements horizontaux (plafonds) localisés ci-dessous, application d'une peinture mate sans solvant volatil à base de résine acrylique en dispersion, bénéficiant d'un label environnemental type ECOLABEL.

Travaux comprenant :

→ Préparation des supports pour finition A conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1

→ Application d'une couche d'impression à base de résines acryliques en dispersion, du type **OXYGENE PRIM** des Ets **LEVIS** ou équivalent,

→ Application de 2 couches de peinture mat à base de résines acryliques en dispersion, du type **OXYGENE MAT** des Ets **LEVIS** ou équivalent, teintes au choix de l'Architecte dans le nuancier du fabricant.

Localisation :

** Sur tous l'ensemble des plafonds dans les logements*

** Sur tous l'ensemble des plafonds dans les circulations communes du R+1 au dernier niveau*

14-2-1-3 3 PEINTURE SUR METAUX NON FERREUX

Sur tous les ouvrages métalliques non ferreux localisés ci-dessous, application d'une peinture satinée sans solvant volatil à base de résine acrylique en dispersion, bénéficiant d'un label environnemental type ECOLABEL.

Travaux comprenant :

→ Préparation des supports pour finition A conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1

→ Application d'une couche primaire d'accrochage sur métaux non ferreux, du type **PRIMER NO FERRO** des Ets **LEVIS** ou équivalent

→ Application de 2 couches de peinture satinée à base de résines acryliques en dispersion, du type **OXYGENE SATIN** des Ets **LEVIS** ou équivalent, teintes au choix de l'Architecte dans le nuancier du fabricant.

Localisation :

** Sur tous les ouvrages métalliques non ferreux apparents (toutes canalisations apparentes, huisseries de porte apparentes, etc...) dans les logements et circulations communes..*

14-2-1-3 4 PEINTURE SUR OUVRAGES PLASTIQUES & PVC

Sur les canalisations d'évacuation apparentes en PVC des appareils sanitaires et autres ouvrages PVC bruts apparents, application d'une peinture brillante spécialement adaptée à ce type de support.

Travaux comprenant :

- Nettoyage à l'alcool

- Ponçage afin de rendre la surface mate

- Application de 2 couches de peinture laque brillante basée sur une résine alkyde uréthanée en phase aqueuse, teintes au choix du Maître d'Œuvre dans le nuancier du fabricant.

Localisation :

** Sur tous les ouvrages PVC apparents (toutes canalisations apparentes) dans les sanitaires si celles-ci ne sont pas en PVC blanc teinté dans la masse.*

14-2-1-3 5 PEINTURE SUR BOIS & DERIVES

Sur tous les ouvrages bois et/ou dérivés du bois localisés ci-dessous, application d'une peinture satinée sans solvant volatil à base de résine acrylique en dispersion, bénéficiant d'un label environnemental type ECOLABEL.

Travaux comprenant :

- ➔ Préparation des supports pour finition A conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1
- ➔ Application d'une couche d'impression à base de résines acryliques en dispersion, du type **OXYGENE PRIM** des Ets **LEVIS** ou équivalent,
- ➔ Application de 2 couches de peinture satinée à base de résines acryliques en dispersion, du type **OXYGENE SATIN** des Ets **LEVIS** ou équivalent, teintes au choix de l'Architecte dans le nuancier du fabricant.

Localisation :

- * Tous les ouvrages bois prépeints et/ou bruts (plinthes, trappes de visite, façades de gaines techniques, poteaux bois, habillages bois, etc...) dans les logements et circulations communes.
- * Hors portes de distributions prévues en finitions usines dans les logements.
- * Peinture intérieures des portes de gaines palières

14-2-1-3 6 PEINTURE DE PROPLETE

Sur toutes les surfaces localisées ci-dessous, application d'une peinture aux copolymères en dispersion aqueuse, classe AFNOR NF T 36.005 Famille I, classe 7b2.

Travaux comprenant :

- ➔ Préparation des différents supports conformément aux prescriptions de la norme NF P 74-201 (finition C)
- ➔ Application d'une première couche diluée à 5 % d'eau suivant prescriptions du fabricant
- ➔ Application d'une couche de finition, teintes au choix de l'Architecte dans le nuancier du fabricant.

Localisation :

- * Niveau sous-sol : Sur tous les parements et plafonds du local fibre, des locaux vélos, SAS et palier ascenseur/escalier
- * Niveau RDC : Sur tous les parements des locaux vélos communs, locaux OM (de 1.80 jusqu'au plafond), hors emprise de la faïence.

14-2-1-4 PEINTURE POUR SOLS

14-2-1-4 1 PEINTURE DE SOL EN PHASE AQUEUSE

Sur toutes les surfaces localisées ci-dessous, application d'une peinture de sol acryl uréthane en phase aqueuse bénéficiant d'un classement qualité de l'air A+.

Caractéristiques produit :

- Classification AFNOR : Famille I classe 6a/7b2 (NF T 36-005)

Travaux comprenant :

- ➔ Préparation des supports pour finition B conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 59.3
- ➔ Application d'une première couche de peinture diluée à 30 %, du type **FLOOR REGULAR** des Ets **LEVIS** ou équivalent, teintes au choix de l'Architecte dans le nuancier du fabricant.
- ➔ Application de 2 couches de peinture en finition du type **FLOOR REGULAR** des Ets **LEVIS** ou équivalent, teintes au choix de l'Architecte dans le nuancier du fabricant.
- ➔ Remontées en plinthes sur 10 cm d'hauteur, en périphérie des locaux fermés

Localisation :

- * Niveau sous-sol : local fibre, locaux vélos, SAS et palier ascenseur/escalier y compris d'une remontée en plinthe sur 10 cm.
- * Niveau RDC : Locaux vélos communs, y compris d'une remontée en plinthe sur 10 cm.

14-2-1-4 2 PEINTURE SUR ESCALIER

Sur toutes les surfaces localisées ci-dessous, application d'une peinture mate opacifiante et garnissante à l'**hydro-PLIOLITE®** de type **SAPTOLITE-HYDRO** des Ets **LEVIS** ou techniquement équivalent.

Caractéristiques produit :

- Classification AFNOR : Famille I classe 7b2 (NF T 36-005)
- Système E3.V2.W1.A0 selon norme EN 1062-1/R 34-722 (Classe D2)

Travaux comprenant :

- Préparation des supports pour finition B conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1
- Application d'un enduit de lissage GS sur surfaces béton brut de décoffrage (parements courants)
- Si présence de micro-organismes, traitement à l'aide d'une solution antimousse puis lavage à l'eau claire,
- Application de 2 couches de peinture hydro-pliolite, du type SAPTOLITE-HYDRO des Ets LEVIS ou - équivalent, teintes au choix de l'Architecte dans le nuancier du fabricant.

NOTA :

Dans l'escalier, la première et dernière contremarche de chaque volée seront matérialisées par une teinte différente (norme d'accessibilité des PMR).

Localisation :

** Peinture de sol des marches, contremarches et les paliers des escaliers du sous-sol jusqu'au dernier niveau.*

14-2-1-4 3 BANDES D'EVEIL DE LA VIGILANCE (B.E.V.)

L'entreprise devra, en conformité avec la réglementation d'accessibilité en vigueur, la fourniture et pose de bandes d'éveil de vigilance, assurant un contraste visuel et tactile à 50 cm en amont des zones présentant un risque de chute (première marche dans le sens de la descente) pour des personnes aveugles ou malvoyantes. Cet élément sera constitué d'une bande au sol collée.

Pour la réalisation de ces bandes, il sera fait usage de dalles podotactiles en caoutchouc ignifugé recyclable, avec chanfrein et picots. Collage en plein à l'aide d'une colle polyuréthane bicomposant, conformément aux indications du fabricant.

Caractéristiques dimensionnelles :

- Largeur : 420 mm
- Epaisseur totale : 7 mm
- Epaisseur de la semelle : 2 mm
- Hauteur des picots : 5 mm
- Coloris : au choix de l'Architecte

Localisation :

** Bandes d'éveil à la vigilance à 50 cm de chaque volée d'escalier, dans le sens de la descente.*

14-2-1-5 TRAVAUX DIVERS

14-2-1-5 1 MARQUAGES DANS LES PARKINGS

Réalisation de marquages au sol divers à l'aide d'une peinture spécialement adaptée à cet usage, de type SAPTOSOL de marque LEVIS ou techniquement équivalent, coloris au choix de l'Architecte, y compris toutes préparations du sol ciment/béton.

Adjonction de poudre antidérapante à raison de 100 g/L de peinture.

Ces marquages comprennent :

- Le traçage des délimitations des places de stationnement
- Le traçage des circulations de piétons (zébras)
- Marquage au sol pour le débâtement de la porte de garage
- La numérotation des places de stationnement (sur fond de mur ou sur poteau)
- Les pictogrammes de signalisation "place handicapée"

Localisation :

** Parking LLI et LLS au sous-sol*

14-2-1-5 2 SIGNALETIQUES DIVERSES

Fourniture et fixation vissée de plaques signalétiques en acier inoxydable brossé avec gravures de lettres, dimensions des plaques adaptées au texte prévu pour une lecture aisée, compris toutes sujétions.

Ces signalétiques concerneront :

- ✓ Le numéro postal de chaque logement fixé à proximité des portes palières
- ✓ L'identification de chaque gaine technique palière, à chaque niveau
- ✓ Le planning de ramassage des déchets par type ⇒ suivant niveau de performance NF HQE 1pt

14-2-1-5 3 CONSIGNES DE TRI DES DECHETS

Fourniture et pose, dans le local ORDURES MENAGERES et/ou local ENCOMBRANTS, de panneaux de communication informant les consignes de tri des déchets, ainsi que le planning de ramassage des encombrants, maquette à faire valider par la Maîtrise d'Oeuvre et la Maîtrise d'Ouvrage : format A4, à prévoir au-dessus de chaque bac et sur chaque bac.

14-2-1-5 4 JOINTS ACRYLIQUES

Exécution d'un joint acrylique SNJF 1ère catégorie à la périphérie des huisseries de porte et à la jonction doublages isolants/menuiseries extérieures, compris lissage soigné et nettoyage. Finition blanche ou transparente à peindre au choix de l'Architecte.

Localisation :

- * Joints acryliques entre plinthes et murs.*
- * Joints acryliques entre menuiseries extérieures et murs.*
- * Joints acryliques entre trappes de visites et murs.*

14-2-1-5 5 RECEPTION DES TRAVAUX - NETTOYAGES

L'entreprise en charge des travaux du présent lot PEINTURES sera tenue de réaliser tous les travaux de nettoyage en vue de la réception des travaux.

Il y aura lieu de prévoir un nettoyage grossier avant les O.P.R. (Opération Préalables de Réception). Le nettoyage définitif sera exécuté après levée des réserves sur simple demande de l'Architecte ou de l'OPC.

• Généralités

A l'issue des travaux de nettoyage décrits ci-dessous, toutes traces de peinture, d'enduit, de colle, ..., devront avoir totalement disparu.

• Nettoyage des carrelages

L'entrepreneur devra procéder à un balayage et/ou passage sur toutes les surfaces au sol. Nettoyage des carrelages à l'eau sans acide, avec rinçage soigné.

• Nettoyage des revêtements muraux

Le nettoyage des revêtements muraux concerne les carreaux de grès et/ou de faïence posés au titre des prestations prévues par le lot REVÊTEMENTS DE SOLS & FAIENCES. Il sera réalisé à l'eau légèrement acidulée avec rinçage et séchage.

• Nettoyage des revêtements de sols minces type plastiques

Le nettoyage des revêtements de sols minces concerne tous les sols souples plastiques réalisés au titre des prestations prévues par le lot REVÊTEMENTS DE SOLS & FAIENCES. Il sera réalisé un balayage et/ou passage de l'aspirateur, suivi d'un lavage à l'eau additionnée d'un détergent

léger à pH neutre avec rinçage et séchage.

L'entreprise aura pour obligation de se renseigner auprès du titulaire des corps d'état concernés pour connaître la nature exacte des prestations et des produits à employer, conformément aux recommandations des fiches techniques des revêtements à mettre en place.

• Nettoyage des appareils sanitaires

Nettoyage des appareils sanitaires avec lustrage des chromes de la robinetterie. L'entreprise devra également procéder à l'enlèvement de toutes les protections sur les appareils sanitaires avec nettoyage, en prenant soin de ne provoquer aucune rayure ou autres dégradations que ce soit.

• Retouches de peinture

L'entreprise devra procéder aux diverses retouches de peintures sur chantier consécutives aux interventions des différents corps d'état survenues après travaux de peinture.

• Nettoyage du petit appareillage électrique & appareils d'éclairage

Nettoyage des interrupteurs, prises de courant et tableaux électriques. Epoussetage des appareils d'éclairage.

• Nettoyage des paillasses, mobiliers (meuble évier, table bar, ...) et placards (façades et tablettes)

Nettoyage à l'eau légèrement acidulée avec rinçage et séchage.

• Nettoyage des menuiseries, vitrages et miroirs

Nettoyage des profils de menuiseries extérieures à l'aide d'un produit adapté. Lavage et essuyage des vitrages sur les 2 faces ainsi que pour les miroirs.

14-2-2 INTERMEDIAIRES

14-2-2-1 TRAVAUX PREPARATOIRES

14-2-2-1 1 PROTECTION DES REVÊTEMENTS

Avant le démarrage des travaux, l'entrepreneur du présent corps d'état devra réaliser la protection de chaque revêtement de sol dans la pièce où il intervient. Il sera mis en place pour cela une couche de lés en revêtement feutrine, collés au moyen d'adhésifs afin de rendre l'ensemble protégé.

Durant toute la période des travaux, le présent corps d'état devra veiller au bon maintien de ces protections et leur remise en état en cas de dégradation.

Après réalisation des travaux, l'entreprise devra la dépose de ces protections ainsi que leur évacuation hors du chantier, dans les bennes mises à disposition à l'extérieur par le corps d'état GROS OEUVRE.

14-2-2-2 PEINTURE SUR OUVRAGES INTERIEURS

14-2-2-2 1 PEINTURE MURALE SATINEE - FINITION A

Sur tous les parements verticaux localisés ci-dessous, application d'une peinture satinée sans solvant volatil à base de résine acrylique en dispersion, bénéficiant d'un label environnemental type ECOLABEL.

Travaux comprenant :

→ Préparation des supports pour finition A conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1

→ Application d'une couche d'impression à base de résines acryliques en dispersion, du type **OXYGENE PRIM** des Ets **LEVIS** ou équivalent,

→ Application de 2 couches de peinture satinée à base de résines acryliques en dispersion, du



type **OXYGENE SATIN** des Ets **LEVIS** ou équivalent, teintes au choix de l'Architecte dans le nuancier du fabricant.

Localisation :

** Sur tous les parements (murs, cloisons, gaines, ...) dans les logements, hors emprise de la faïence.*

14-2-2-2 2 PEINTURE MATE AU PLAFOND - FINITION A

Sur tous les parements horizontaux (plafonds) localisés ci-dessous, application d'une peinture mate sans solvant volatil à base de résine acrylique en dispersion, bénéficiant d'un label environnemental type ECOLABEL.

Travaux comprenant :

→ Préparation des supports pour finition A conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1

→ Application d'une couche d'impression à base de résines acryliques en dispersion, du type **OXYGENE PRIM** des Ets **LEVIS** ou équivalent,

→ Application de 2 couches de peinture mate à base de résines acryliques en dispersion, du type **OXYGENE MAT** des Ets **LEVIS** ou équivalent, teintes au choix de l'Architecte dans le nuancier du fabricant.

Localisation :

** Sur tous l'ensemble des plafonds dans les logements.*

14-2-2-2 3 PEINTURE SUR METAUX NON FERREUX

Sur tous les ouvrages métalliques non ferreux localisés ci-dessous, application d'une peinture satinée sans solvant volatil à base de résine acrylique en dispersion, bénéficiant d'un label environnemental type ECOLABEL.

Travaux comprenant :

→ Préparation des supports pour finition A conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1

→ Application d'une couche primaire d'accrochage sur métaux non ferreux, du type **PRIMER NO FERRO** des Ets **LEVIS** ou équivalent

→ Application de 2 couches de peinture satinée à base de résines acryliques en dispersion, du type **OXYGENE SATIN** des Ets **LEVIS** ou équivalent, teintes au choix de l'Architecte dans le nuancier du fabricant.

Localisation :

** Sur tous les ouvrages métalliques non ferreux apparents (toutes canalisations apparentes, huisseries de porte apparentes, etc...) dans les logements.*

14-2-2-2 4 PEINTURE SUR OUVRAGES PLASTIQUES & PVC

Sur les canalisations d'évacuation apparentes en PVC des appareils sanitaires et autres ouvrages PVC bruts apparents, application d'une peinture brillante spécialement adaptée à ce type de support.

Travaux comprenant :

- Nettoyage à l'alcool

- Ponçage afin de rendre la surface mate

- Application de 2 couches de peinture laque brillante basée sur une résine alkyde uréthanée en phase aqueuse, teintes au choix du Maître d'Œuvre dans le nuancier du fabricant.

Localisation :

Sur tous les ouvrages PVC apparents (toutes canalisations apparentes) dans les sanitaires si celles-ci ne sont pas en PVC blanc teinté dans la masse.

14-2-2-2 5 PEINTURE SUR BOIS & DERIVES

Sur tous les ouvrages bois et/ou dérivés du bois localisés ci-dessous, application d'une peinture satinée sans solvant volatil à base de résine acrylique en dispersion, bénéficiant d'un label environnemental type ECOLABEL.

Travaux comprenant :

- Préparation des supports pour finition A conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1
- Application d'une couche d'impression à base de résines acryliques en dispersion, du type **OXYGENE PRIM** des Ets **LEVIS** ou équivalent,
- Application de 2 couches de peinture satinée à base de résines acryliques en dispersion, du type **OXYGENE SATIN** des Ets **LEVIS** ou équivalent, teintes au choix de l'Architecte dans le nuancier du fabricant.

Localisation :

** Tous les ouvrages bois prépeints et/ou bruts (plinthes, trappes de visite, façades de gaines techniques, poteaux bois, habillages bois, contremarche des escaliers, etc...) dans les logements.*

** Hors portes de distributions prévues en finitions usines dans les logements.*

14-2-2-2 6 VITRIFICATION D'ESCALIER BOIS

Vitrification satinée 2 couches de l'escalier bois et de son garde-corps.

Travaux comprenant :

- Ponçage fin, brossage, époussetage
- 1 couche d'impression lasure à haut extrait sec pour bois
- 1 couche de vernis vitrificateur teinté, au choix de l'Architecte
- Protection de l'escalier et du garde-corps jusqu'au jour de la réception des travaux (film type polyane proscrit).

Localisation :

** Sur les escaliers intérieurs bois y compris garde-corps*

14-2-2-3 TRAVAUX DIVERS

14-2-2-3 1 SIGNALÉTIQUES DIVERSES

Fourniture et fixation vissée de plaques signalétiques en acier inoxydable brossé avec gravures de lettres, dimensions des plaques adaptées au texte prévu pour une lecture aisée, compris toutes sujétions.

Ces signalétiques concerneront :

- ✓ Le numéro postal de chaque logement fixé à proximité des portes palières
- ✓ L'identification de chaque gaine technique palière, à chaque niveau
- ✓ Le planning de ramassage des déchets par type ⇒ suivant niveau de performance NF HQE 1pt

14-2-2-3 2 CONSIGNES DE TRI DES DECHETS

Fourniture et pose, dans le local ORDURES MENAGERES et/ou local ENCOMBRANTS, de panneaux de communication informant les consignes de tri des déchets, ainsi que le planning de ramassage des encombrants, maquette à faire valider par la Maîtrise d'Oeuvre et la Maîtrise d'Ouvrage : format A4, à prévoir au-dessus de chaque bac et sur chaque bac.

14-2-2-3 3 JOINTS ACRYLIQUES

Exécution d'un joint acrylique SNJF 1ère catégorie à la périphérie des huisseries de porte et à la jonction doublages isolants/menuiseries extérieures, compris lissage soigné et nettoyage. Finition blanche ou transparente à peindre au choix de l'Architecte.

Localisation :

- * Joints acryliques entre plinthes et murs.
- * Joints acryliques entre menuiseries extérieures et murs.
- * Joints acryliques entre trappes de visites et murs.

14-2-2-3 4 RECEPTION DES TRAVAUX - NETTOYAGES

L'entreprise en charge des travaux du présent lot PEINTURES sera tenue de réaliser tous les travaux de nettoyage en vue de la réception des travaux.

Il y aura lieu de prévoir un nettoyage grossier avant les O.P.R. (Opération Préalables de Réception). Le nettoyage définitif sera exécuté après levée des réserves sur simple demande de l'Architecte ou de l'OPC.

• Généralités

A l'issue des travaux de nettoyage décrits ci-dessous, toutes traces de peinture, d'enduit, de colle, ..., devront avoir totalement disparu.

• Nettoyage des carrelages

L'entrepreneur devra procéder à un balayage et/ou passage sur toutes les surfaces au sol. Nettoyage des carrelages à l'eau sans acide, avec rinçage soigné.

• Nettoyage des revêtements muraux

Le nettoyage des revêtements muraux concerne les carreaux de grès et/ou de faïence posés au titre des prestations prévues par le lot REVÊTEMENTS DE SOLS & FAIENCES. Il sera réalisé à l'eau légèrement acidulée avec rinçage et séchage.

• Nettoyage des revêtements de sols minces type plastiques

Le nettoyage des revêtements de sols minces concerne tous les sols souples plastiques réalisés au titre des prestations prévues par le lot REVÊTEMENTS DE SOLS & FAIENCES. Il sera réalisé un balayage et/ou passage de l'aspirateur, suivi d'un lavage à l'eau additionnée d'un détergent léger à pH neutre avec rinçage et séchage.

L'entreprise aura pour obligation de se renseigner auprès du titulaire des corps d'état concernés pour connaître la nature exacte des prestations et des produits à employer, conformément aux recommandations des fiches techniques des revêtements à mettre en place.

• Nettoyage des appareils sanitaires

Nettoyage des appareils sanitaires avec lustrage des chromes de la robinetterie. L'entreprise devra également procéder à l'enlèvement de toutes les protections sur les appareils sanitaires avec nettoyage, en prenant soin de ne provoquer aucune rayure ou autres dégradations que ce soit.

• Retouches de peinture

L'entreprise devra procéder aux diverses retouches de peintures sur chantier consécutives aux interventions des différents corps d'état survenues après travaux de peinture.

• Nettoyage du petit appareillage électrique & appareils d'éclairage

Nettoyage des interrupteurs, prises de courant et tableaux électriques. Epoussetage des appareils d'éclairage.

• Nettoyage des paillasses, mobiliers (meuble évier, table bar, ...) et placards (façades et tablettes)

Nettoyage à l'eau légèrement acidulée avec rinçage et séchage.

• Nettoyage des menuiseries, vitrages et miroirs

Nettoyage des profils de menuiseries extérieures à l'aide d'un produit adapté. Lavage et essuyage des vitrages sur les 2 faces ainsi que pour les miroirs.

14-2-3 MAISONS

14-2-3-1 TRAVAUX PREPARATOIRES

14-2-3-1 1 PROTECTION DES REVÊTEMENTS

Avant le démarrage des travaux, l'entrepreneur du présent corps d'état devra réaliser la protection de chaque revêtement de sol dans la pièce où il intervient. Il sera mis en place pour cela une couche de lés en revêtement feutrine, collés au moyen d'adhésifs afin de rendre l'ensemble protégé.

Durant toute la période des travaux, le présent corps d'état devra veiller au bon maintien de ces protections et leur remise en état en cas de dégradation.

Après réalisation des travaux, l'entreprise devra la dépose de ces protections ainsi que leur évacuation hors du chantier, dans les bennes mises à disposition à l'extérieur par le corps d'état GROS OEUVRE.

14-2-3-2 PEINTURE SUR OUVRAGES INTERIEURS

14-2-3-2 1 PEINTURE MURALE SATINEE - FINITION A

Sur tous les parements verticaux localisés ci-dessous, application d'une peinture satinée sans solvant volatil à base de résine acrylique en dispersion, bénéficiant d'un label environnemental type ECOLABEL.

Travaux comprenant :

→ Préparation des supports pour finition A conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1

→ Application d'une couche d'impression à base de résines acryliques en dispersion, du type **OXYGENE PRIM** des Ets **LEVIS** ou équivalent,

→ Application de 2 couches de peinture satinée à base de résines acryliques en dispersion, du type **OXYGENE SATIN** des Ets **LEVIS** ou équivalent, teintes au choix de l'Architecte dans le nuancier du fabricant.

Localisation :

**Sur tous les parements (murs, cloisons, gaines, ...) dans les logements, hors emprise de la faïence.*

14-2-3-2 2 PEINTURE MATE AU PLAFOND - FINITION A

Sur tous les parements horizontaux (plafonds) localisés ci-dessous, application d'une peinture mate sans solvant volatil à base de résine acrylique en dispersion, bénéficiant d'un label environnemental type ECOLABEL.

Travaux comprenant :

→ Préparation des supports pour finition A conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1

→ Application d'une couche d'impression à base de résines acryliques en dispersion, du type **OXYGENE PRIM** des Ets **LEVIS** ou équivalent,

→ Application de 2 couches de peinture mat à base de résines acryliques en dispersion, du type **OXYGENE MAT** des Ets **LEVIS** ou équivalent, teintes au choix de l'Architecte dans le nuancier du fabricant.

Localisation :

** Sur tous l'ensemble des plafonds dans les logements.*

14-2-3-2 3 PEINTURE SUR METAUX NON FERREUX

Sur tous les ouvrages métalliques non ferreux localisés ci-dessous, application d'une peinture satinée sans solvant volatil à base de résine acrylique en dispersion, bénéficiant d'un label environnemental type ECOLABEL.

Travaux comprenant :

- Préparation des supports pour finition A conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1
- Application d'une couche primaire d'accrochage sur métaux non ferreux, du type **PRIMER NO FERRO** des Ets **LEVIS** ou équivalent
- Application de 2 couches de peinture satinée à base de résines acryliques en dispersion, du type **OXYGENE SATIN** des Ets **LEVIS** ou équivalent, teintes au choix de l'Architecte dans le nuancier du fabricant.

Localisation :

** Sur tous les ouvrages métalliques non ferreux apparents (toutes canalisations apparentes, huisseries de porte apparentes, etc...) dans les logements.*

14-2-3-2 4 PEINTURE SUR OUVRAGES PLASTIQUES & PVC

Sur les canalisations d'évacuation apparentes en PVC des appareils sanitaires et autres ouvrages PVC bruts apparents, application d'une peinture brillante spécialement adaptée à ce type de support.

Travaux comprenant :

- Nettoyage à l'alcool
- Ponçage afin de rendre la surface mate
- Application de 2 couches de peinture laque brillante basée sur une résine alkyde uréthanée en phase aqueuse, teintes au choix du Maître d'Œuvre dans le nuancier du fabricant.

Localisation :

** Sur tous les ouvrages PVC apparents (toutes canalisations apparentes) dans les sanitaires si celles-ci ne sont pas en PVC blanc teinté dans la masse.*

14-2-3-2 5 PEINTURE SUR BOIS & DERIVES

Sur tous les ouvrages bois et/ou dérivés du bois localisés ci-dessous, application d'une peinture satinée sans solvant volatil à base de résine acrylique en dispersion, bénéficiant d'un label environnemental type ECOLABEL.

Travaux comprenant :

- Préparation des supports pour finition A conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1
- Application d'une couche d'impression à base de résines acryliques en dispersion, du type **OXYGENE PRIM** des Ets **LEVIS** ou équivalent,
- Application de 2 couches de peinture satinée à base de résines acryliques en dispersion, du type **OXYGENE SATIN** des Ets **LEVIS** ou équivalent, teintes au choix de l'Architecte dans le nuancier du fabricant.

Localisation :

** Tous les ouvrages bois prépeints et/ou bruts (plinthes, trappes de visite, façades de gaines techniques, poteaux bois, habillages bois, contremarche des escaliers, etc...) dans les logements.*

** Hors portes de distributions prévues en finitions usines dans les logements.*

14-2-3-2 6 VITRIFICATION D'ESCALIER BOIS

Vitrification satinée 2 couches de l'escalier bois et de son garde-corps.

Travaux comprenant :

- Ponçage fin, brossage, époussetage
- 1 couche d'impression lasure à haut extrait sec pour bois
- 1 couche de vernis vitrificateur teinté, au choix de l'Architecte

→ Protection de l'escalier et du garde-corps jusqu'au jour de la réception des travaux (film type polyane proscrit).

Localisation :

** Sur les escaliers intérieurs bois y compris garde-corps*

14-2-3-3 TRAVAUX DIVERS

14-2-3-3 1 SIGNALÉTIQUES DIVERSES

Fourniture et fixation vissée de plaques signalétiques en acier inoxydable brossé avec gravures de lettres, dimensions des plaques adaptées au texte prévu pour une lecture aisée, compris toutes sujétions.

Ces signalétiques concerneront :

- ✓ Le numéro postal de chaque maison fixer à proximité des portes palières
- ✓ Le planning de ramassage des déchets par type ⇒ suivant niveau de performance NF HQE 1pt

14-2-3-3 2 JOINTS ACRYLIQUES

Exécution d'un joint acrylique SNJF 1ère catégorie à la périphérie des huisseries de porte et à la jonction doublages isolants/menuiseries extérieures, compris lissage soigné et nettoyage. Finition blanche ou transparente à peindre au choix de l'Architecte.

Localisation :

- * Joints acryliques entre plinthes et murs.*
- * Joints acryliques entre menuiseries extérieures et murs.*
- * Joints acryliques entre trappes de visites et murs.*

14-2-3-3 3 RECEPTION DES TRAVAUX - NETTOYAGES

L'entreprise en charge des travaux du présent lot PEINTURES sera tenue de réaliser tous les travaux de nettoyage en vue de la réception des travaux.
Il y aura lieu de prévoir un nettoyage grossier avant les O.P.R. (Opération Préalables de Réception).

Le nettoyage définitif sera exécuté après levée des réserves sur simple demande de l'Architecte ou de l'OPC.

• Généralités

A l'issue des travaux de nettoyage décrits ci-dessous, toutes traces de peinture, d'enduit, de colle, ..., devront avoir totalement disparu.

• Nettoyage des carrelages

L'entrepreneur devra procéder à un balayage et/ou passage sur toutes les surfaces au sol. Nettoyage des carrelage à l'eau sans acide, avec rinçage soigné.

• Nettoyage des revêtements muraux

Le nettoyage des revêtements muraux concerne les carreaux de grès et/ou de faïence posés au titre des prestations prévues par le lot REVÊTEMENTS DE SOLS & FAIENCES. Il sera réalisé à l'eau légèrement acidulée avec rinçage et séchage.

• Nettoyage des revêtements de sols minces type plastiques

Le nettoyage des revêtements de sols minces concerne tous les sols souples plastiques réalisés au titre des prestations prévues par le lot REVÊTEMENTS DE SOLS & FAIENCES. Il sera réalisé un balayage et/ou passage de l'aspirateur, suivi d'un lavage à l'eau additionnée d'un détergent léger à pH neutre avec rinçage et séchage.

L'entreprise aura pour obligation de se renseigner auprès du titulaire des corps d'état concernés pour connaître la nature exacte des prestations et des produits à employer,

conformément aux recommandations des fiches techniques des revêtements à mettre en place.

- Nettoyage des appareils sanitaires

Nettoyage des appareils sanitaires avec lustrage des chromes de la robinetterie. L'entreprise devra également procéder à l'enlèvement de toutes les protections sur les appareils sanitaires avec nettoyage, en prenant soin de ne provoquer aucune rayure ou autres dégradations que ce soit.

- Retouches de peinture

L'entreprise devra procéder aux diverses retouches de peintures sur chantier consécutives aux interventions des différents corps d'état survenues après travaux de peinture.

- Nettoyage du petit appareillage électrique & appareils d'éclairage

Nettoyage des interrupteurs, prises de courant et tableaux électriques. Epoussetage des appareils d'éclairage.

- Nettoyage des paillasses, mobiliers (meuble évier, table bar, ...) et placards (façades et tablettes)

Nettoyage à l'eau légèrement acidulée avec rinçage et séchage.

- Nettoyage des menuiseries, vitrages et miroirs

Nettoyage des profils de menuiseries extérieures à l'aide d'un produit adapté. Lavage et essuyage des vitrages sur les 2 faces ainsi que pour les miroirs.

